



- ### LEGENDA
- Aanbrengen asfaltverharding volledige constructie, kleur zwart, voorzien van 'StreetPrint'
 - Aanbrengen 'StreetPrint' betonstraatsteen keiformaat, keperverband
 - Aanbrengen asfaltverharding volledige constructie, kleur rood
 - Aanbrengen asfaltverharding volledige constructie, kleur rood, voorzien van 'StreetPrint'
 - Aanbrengen asfaltdeklaag, kleur rood
 - Aanbrengen Gradient type A/C, 166x166x80 mm, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur heide rood
 - Aanbrengen betonstraatstenen, dubbelkinke, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur geel
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm incl. goottegel, kleur grijs
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm incl. goottegel, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 115/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verlaagde band 200x160mm incl. verloopband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 50/200x250mm naar 180/200x250, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 50/200x200mm naar 200x150mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband plateau 200x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 1 strek, bss, keiformaat, kleur blauw
 - Aanbrengen wortelgeleidspaneel 120mm
 - Aanbrengen langsmarkering 1-1 streep 010
 - Aanbrengen driehoeksmarkering 500x500mm
 - Mindervalideroute (betontegels 300x300x60mm, type waarschuwing-, attentie-, en geleideegel)
 - Aanbrengen inritelement 500x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen bomen volgens groenplan
 - Aanbrengen heesters volgens groenplan
 - Egaliseren terrein en aanbrengen plantsoen volgens groenplan
 - Contouren groeiplaats boom met bodembeverbetering
 - Aanbrengen lichtmast
 - Aanbrengen putafdekking
 - Bestaande putafdekking op hoogte brengen
 - Bestaande te handhaven putafdekking
 - Aanbrengen straatkolk en trottoirkolk
 - Bestaande te handhaven trottoirkolk
 - Aanbrengen verkeersbord
 - Aanbrengen diamantkoppaal kunststof
 - Hoogte nieuwe situatie t.o.v. N.A.P.
 - Bestaande Hoogte t.o.v. N.A.P.
 - Verhardingsverkanfing
 - Materiaalgrens
 - Bestaand inrit
 - Perceelsgrens
 - Werkgrens

AANVULLENDE INFORMATIE

Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters

DO2	Aanpassing bebording	K. Buijs	K. Koolman	22-10-2023
DO1	revisie uitgang	M. de Melis	K. Buijs	20-09-2023
versie	wijzigingsomschrijving	getekend	gecontroleerd	datum

Opdrachtgever	Gemeente Harderberg	Projectnummer	P2024106
Omschrijving	Herinrichting Bruchterweg	Documentsoort	Tekening
Onderdeel	Verhardingstekening	Tekeningnummer	31
		Bladnummer	1 van 1
		Formaat	A1.0
		Schaal	1:200
		Status	Definitief

074 - 2780674 - Moweg 1 7556 PG Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit